

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๔ บ้านพุททอง
ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายถาวร ๑ ป้าย) รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๐,๓๗๕.๔๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร. ๔	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๖.๑ นางอุมาพร เพชรเรียง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางจันทร์เพ็ญ แก้วท่าพญา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายสหรัฐ อินทโชติ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

รายละเอียดโครงการ

หมู่ที่ 14 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	รายการวัสดุ				หมายเหตุ
		รายการวัสดุ	พื้นที่ดำเนินการ(ตร.ม.)	ราคา / ตร.ม.	จำนวนเงิน	
1	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุขสำราญ ม.14 ตั้งไว้ 444,000 บาท	รายละเอียด	-		460,375.40	
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุขสำราญ ม.14	ตามประมาณการ				
	ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
	โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วปรับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 950 ม.					
	หนา 0.10 ม.(พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม) หรือใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม.					
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้ายรายละเอียดตามรายการที่กำหนด					
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สี่แสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)			460,375.40	

โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังสายสุขสำราญ

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้าน พุดทอง หมู่ที่ 14 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 950 ม. (หินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม.)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ปรับเกรดผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,800.00	10.63	40,394.00	1.3624	14.48	55,032.79
	1.2 ปรับพื้นที่ทางเดิม (ขนาดเบ)	ตร.ม.	-	1.65	-	1.3624	2.25	-
2	งานผิวจราจร	ลบ.ม.						
	2.1 หินคลุก	ลบ.ม.	380.00	782.95	297,521.00	1.3624	1,066.69	405,342.61
รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น					337,915.00		TOTAL	460,375.40
					ราคาทุน			460,375.40

ตัวอักษร สีสันทบทวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางอุมพร เพชรเรียง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสหรัฐ อินทโชติ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา