

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ระยะที่ ๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๙๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ระยะที่ ๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะกุกใต้ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายถาวร ๑ ป้าย) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๙๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้

๕.๑ รายละเอียด BRAKE DOWN COST

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

๖.๑ นายเจษฎา พันธุกิจ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมชาย เสนาน้อย	หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
๖.๓ นางอุสา เขียวเสน	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้าน แก่นมะพร้าว

หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ช่องเขา ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร)

ถมลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ขุดรื้อผิวทาง	ตร.ม.	-	0	-	1.3574	-	-
	1.2 ปรับพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,150.00	1.40	1,610.00	1.3574	1.90	2,185.41
	1.3 งานวัสดุคัดเลือก (ผสม - บดทับ)							
	- ดินถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.				1.3574		
	- ดินลูกรังรองพื้นทาง/เสริมทางข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.				1.3574		
	- ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	46.00	906	41,676.00	1.3574	1,229.80	56,571.00
2	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	34.50	184.00	6,348.00	1.3574	249.76	8,616.78
3	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	920.00	398.29	366,429.56	1.3574	540.64	497,391.48
	- EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	เมตร	28.00	144.89	4,056.98	1.3574	196.68	5,506.95
	- CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	เมตร	64.00	78.46	5,021.27	1.3574	106.50	6,815.87
	- LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)	เมตร	230.00	54.38	12,507.90	1.3574	73.82	16,978.22
	ยอดยกไป							594,065.71

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้าน แก่นมะพร้าว

หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ช่องเขา ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 230 ม. หน้า 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร)

ถมลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 230 ม. หน้า 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	ยอดยกมา							594,065.71
4	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบกำหนด)	แผ่น	1.00	3,000.00	3,000.00	1.000	3,000.000	3,000.000
					ราคารวม		TOTAL	597,065.71
					รวมค่าก่อสร้าง	เป็นเงินทั้งสิ้น		597,000.00

ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เนื้อที่รวม 920.00 ตร.ม.
เฉลี่ย 648.91 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายสุเชษฐา พันธุกิจ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสมชาย เสนาน้อย)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางอุสา เขียวเสน)
เจ้าพนักงานธุรการ